الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

S O R E T R A S

طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس

كراس الشروط

طلب العروض الوطني عدد 2017/02
الخاص بأشغال تهيئة أسقف بسبائك معدنية
لمواقع عمل تابعة للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس

أفريل 2017

كراس الشروط الإدارية الخاصة

الباب الأول: كّراس الشّروط الإدارية الخاصة

الفصل 1 : موضوع طلب العروض:

في إطار تحسين ظروف العمل، تعتزم الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس إبرام صفقة تشمل قسطا وحيدا لاختيار مزود يتعهد بانجاز أشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل وذلك بإزالة الغطاء المتكون من شرائح من مادة الترنيت وتركيب غطاء جديد من صفائح معدنية مزدوجة من نوع سندويتش (panneaux sandwich) بما في ذلك توفير جميع المواد اللازمة لانجاز الأشغال والتركيز بالمواقع المحددة حسب متطلبات كل موقع والمتواجدة بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الكائن شارع الرائد البجاوي صفاقس وكذلك مستودع الشركة بنيابة قرقنة.

و تبين كراس الشروط الفنية الخاصة بدقة الخاصيات الفنية للمواد والأشغال المطلوبة.

ولضمان نجاعة انجاز طلب العروض وتفاديا لكل الإشكاليات الفنية أثناء تنفيذها، يمكن للمشارك معاينة المواقع وذلك بالتنسيق مع مصلحة العتاد والوسائل العامة قبل 24 ساعة من تاريخ المعاينة على الأقل.

الفصل 2 : مدة العقد:

حددت مدة إنجاز الأشغال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد بداية من تاريخ تسجيل العقد.

الفصل 3 : شروط المشاركة:

يمكن المشاركة للعارضين الذين تتوفر فيهم الضمانات الفنية والمالية الضرورية لحسن إنجاز الخدمات موضوع طلب العروض والمرسمين بالسجل التجاري والمتحصلين على ترخيص من صنف ب 9 درجة 2 على الأقل (B9 catégorie 2 au minimum).

وتقصى العروض الواردة عن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية قضائية.

الفصل 4 : صلوحية العروض :

يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم بمجرد تقديمها لمدة مائة وعشرين يوما (120) ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل محدد لقبول العروض.

الفصل 5 : الضمان المالي الوقتي :

حدد مبلغ الضمان المالي الوقتي بثلاثة آلاف دينار(3000 د). ويمكن تعويض الضمان الوقتي في صيغة التزام كفيل بالتضامن طبقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 3 ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالمالية.

و يرجع الضمان المالي الوقتي أو يوضع حد للالتزام الكفيل بالتضامن من قبل الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بمجرد إمضاء العقد من قبل المزود الذي تم اختيار عرضه وبعد إيداعه الضمان النهائي.

الفصل 6 : طريقة تقديم العروض:

يتمّ تقديم العروض على النحو التالي:

تضمين العرض الفني والعرض المالي في ظرفين منفصلين ومختومين يدرجان في ظرف ثالث خارجي مغلق ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه **(طلب عروض وطني مفتوح عــدد 2017/02 المتعلق بأشغال تهيئة أسقف بسبائك معدنية لبعض مواقع العمل التابعة للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس).**

يتضمن الظرف الخارجي إلى جانب ظرف العرض الفني وظرف العرض المالي، وثائق الضمان الوقتي والوثائق الإدارية المنصوص عليها بالفصل 9 من كرّاس الشروط.

يوجه الظرف المحتوي على العرض عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو عن طريق الإيداع مباشرة بمكتب الضبط على العنوان التالي: **السيد الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس طريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى 3058 صفاقس** مقابل وصل إيداع.

حدد آخر أجل لقبول العروض من قبل مكتب الضبط المركزي التابع للشركة يوم **الاثنين 08 ماي 2017 على الساعة منتصف النهار** ويعتمد ختم مكتب الضبط بالشركة لإثبات ذلك لمختلف سبل الإرسال.

1.6 العروض الفنية:

يتضمّن الظرف الذي يحتوي العرض الفنّي، إضافة إلى الوثائق الفنّية وكرّاس الشّروط الفنية الخاصة، الوثائق المبينة بالفصل 9 من هذا الكرّاس الفقرة 3.9، ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما.

2.6 العروض المالية:

يتضمن الظرف الذي يحتوي على العرض المالي الوثائق المالية المنصوص عليها بالفصل 9 الفقرة 2.9 من هذه الكراس، ويكون هذا الظرف مغلقا ومختوما.

3.6 : صحة العروض:

يتعهد المشارك بتوفير جميع الوثائق للعرض طبقا للفصل 9 من الكرّاس الشروط. كما يجب أن تحرر العروض بكاملها بالحبر بما في ذلك وثيقة التعهد وجداول الأسعار وجميع الملاحق. وتحرر العروض وجوبا باللغة العربية أو باللغة الفرنسية.

يتعين على العارض أن يؤشر على جميع صفحات العرض ويمضي ويختم الصفحة الأخيرة من كراس الشروط الإدارية الخاصة. و لا يمكن للمشارك تقديم أكثر من عرض واحد.

الفصل 7 : ملاحق ايضاحات لملف طلب العروض:

يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيا إيضاحات أو استفسارات بخصوص طلب العروض في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

إذا كان الطلب مبررا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض من طرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس يتضمن الإيضاحات المطلوبة ويوجه إلى جميع المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط في أجل عشرة (10) أيام قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض .

كما يمكن توجيه ملاحق إلى المترشحين الذين سحبوا كراسات الشروط قصد مزيد توضيح ملف طلب العروض أو إدخال تعديلات ليس من شأنها تغيير موضوع طلب العروض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 8 : تحديد مبلغ العرض :

يبرم العقد على أساس أثمان فردية ويجب على العارض أن يدرج بجدول الأسعار الأثمان بلسان القلم وبالأرقام دون احتساب الأداء على القيمة المضافة وباعتبار جميع الآداءات الأخرى. ثم يقوم بتضمين هذه الأثمان وتطبيقها على الكميات المحددة باعتبار جميع الآداءات. وتكون الأثمان المبينة قارة وغير قابلة للمراجعة مدة انجاز الأشغال وتشمل كل النفقات الناتجة عن تنفيذ الأشغال.

يرجح جدول الأسعار الفردية على القائمة التفصيلية للأسعار وترجح الأسعار المكتوبة بلسان القلم على الأسعار المكتوبة بالأرقام. وتتولى لجنة تقييم العروض إصلاح جميع الأخطاء المالية وتقوم عند الاقتضاء بتصحيح مبلغ العرض دون أن يكون للعارض إمكانية في الاعتراض.

الفصل 9 : الوثائق المكونة للعرض:

9 .1: الوثائق الإدارية:

ع/ر	بيان الوثيقة	العمليات المطلوبة	واجبات المشارك
1	بطاقة إرشادات عامة حول المشارك	تحرر وفقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 1	
2	الضمان الوقتي أو التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان المالي الوقتي أو الوثائق المؤيدة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة	يحرر وفقا للنموذج المدرج بالملحق عدد 3	إمضاء المؤسسة المالية وختمها في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
3	كراس الشروط الإدارية الخاصة	تأشير المشارك على كل صفحة	إمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ
4	مضمون من حالة الترسيم بالسجل التجاري لم يمض عليه أكثر من شهر عند أخر أجل لتقديم العروض	نسخة أصلية أو مطابقة للأصل	
5	نسخة من رخصة تعاطي النشاط من صنف ب 9 درجة 2 على الأقل . Argument type B9 catégorie 2 mini	نسخة مطابقة للأصل	
6	شهادة في الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي	نسخة مجردة	
7	شهادة في الوضعية الجبائية	شهادة في الوضعية الجبائية صالحة 60 يوما إلى آخر أجل لقبول العروض	
8	في حالة التفويض يجب تقديم شهادة تبين أن الشخص الذي أمضى العرض مفوّض له من طرف الوكيل أو الممثل القانوني للمشارك.	يتمّ إعداد التفويض طبقا التراتيب الجاري بها العمل.	تقديم نسخة أصلية من شهادة التفويض

2 .9 : وثائق العرض الفني:

بيان الوثيقة	طريقة التقديم	واجبات المشارك
الوثائق الفنية التي يتم اعتمادها في تقييم مطابقة العروض: - الملحق عدد 5 الخاص بالعرض الفني المقدم.	طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 5 مع إدراج البيانات حسب هذا الملحق.	التأشير على جميع الصفحات وإمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

3 .9 : وثائق العرض المالي:

بيان الوثيقة	طريقة التقديم	واجبات المشارك
وثيقة التعهد	طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 2 مع إدراج البيانات حسب هذه الملحق.	إمضاء المشارك وختمه في أخر الوثيقة مع بيان التاريخ
القائمة التفصيلية للأسعار	طبقا للأنموذج المدرج بالملحق عدد 6 مع إدراج البيانات حسب هذا الملحق بعد إدراج الأثمان بلسان القلم وبالأرقام	التأشير على جميع الصفحات وإمضاء المشارك وختمه في آخر الوثيقة مع بيان التاريخ.

الفصل 10 : فتح العروض :

تفتح الظروف من قبل اللجنة القارة لفتح العروض وذلك في جلسة علنية تلتئم يوم **الاثنين 08 ماي 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال** بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس الكائنة بطريق منزل شاكر كلم 0.5 نهج منى صفاقس، ويمكن للمشاركين حضور هذه الجلسة.

ويتعين على ممثلي العارضين الراغبين في حضور هذه الجلسة تقديم تفويض خاص ممضى من قبل الممثل القانوني للعارض وبطاقة التعريف الوطنية.

لا تفتح إلا العروض التي وردت في أجل لا يتجاوز التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. ولا يمكن لأي عارض أن يسحب عرضه بعد إيداعه أو أن يدخل عليه تغييرات وإلا أعتبر هذا العرض لاغيا.

يقصى كل عرض مخالف لشروط طلب العروض التالية:

- يتضمن تحفظات لم يتم رفعها من قبل المشارك خلال أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ مطالبة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بذلك.
- ورد بعد الآجال (يعتمد ختم مكتب الضبط المركزي لتحديد تاريخ الوصول وساعته)
- لم يتضمن وثيقة الضمان الوقتي.
- لم يتضمن العرض المالي.
- لم يتضمن العرض الفني.

لا يمكن للمشاركين الذين تم إقصاء عروضهم لأي سبب من الأسباب المطالبة بتعويض.

الفصل 11 : منهجية تقييم العروض:

تتولى لجنة تقييم العروض في مرحلة أولى التثبت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان الوقتي، في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا أي ابتداء من العرض المالي الأقل ثمنا.

ثم تتولى في مرحلة ثانية التثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من قبل صاحب العرض المالي الأقل ثمنا وتقترح إسناده تنفيذ الأشغال في صورة مطابقته لكراس الشروط.

وإذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق لكراس الشروط يتم إقصاؤه كما يتم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي إلى حين تحديد العرض الفني المطابق والذي يتم اختياره بإتباع هذه المنهجية.

الفصل 12 : إجراءات التبليغ:

يتمّ إعلام العارض الذي تمّ اختياره ويتعين عليه إمضاء العقد وتسجيله وإيداعه خلال العشرين (20) يوما الموالية مع وجوب تعويض الضمان الوقتي بالضمان النهائي.

كما يتعين على المزود اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان انطلاق انجاز الأشغال بمجرد تسلم إذن المصلحة ببداية الانجاز.

إطلعت عليه ووافقت

حرر بـــ .....في .....

الباب الثاني : البنود التعاقدية

الفصول	الموضوع
13	موضوع طلب العروض
14	مدة العقد
15	الأطراف المتعاقدة
16	الوثائق المكونة للعقد وترتيبها التفاضلي
17	الضمان المالي النهائي
18	صيغة وطبيعة الأثمان
19	طريقة وشروط الخلاص
20	التغيير في كمية التزود
21	إنجاز والاستلام
22	الضمان الفني
23	فسخ العقد
24	فض الخلافات والنزاعات
25	الوفاة أو عدم الأهلية المدنية للمزود
26	معاليم تسجيل العقد

الباب الثاني: البنود التعاقدية

الفصل 13 : موضوع العقد

يبرم هذا العقد لانجاز أشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل وذلك بإزالة الغطاء المتكون من شرائح من مادة الترنيت وتركيب غطاء جديد من صفائح معدنية مزدوجة من نوع سندويتش (panneaux sandwich) بما في ذلك توفير جميع المواد اللازمة لانجاز الأشغال والتركيز بالمواقع المحددة حسب متطلبات كل موقع والمتواجدة بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الكائن شارع الرائد البجاوي صفاقس ومستودع نيابة قرقنة.

و تبين كراس الشروط الفنية الخاصة بدقة الخاصيات الفنية للأشغال المطلوبة.

الفصل 14 : مدّة العقد

حددت مدة إنجاز العقد بسنة واحدة غير قابلة للتجديد بداية من تاريخ تسجيله.

الفصل 15 : الأطراف المتعاقدة: أبرم هذا العقد بين:

أ ــ الشركة الجهوية للنقل بصفاقس: الشركة الجهوية للنقل بصفاقس شركة خفية الإسم في شخص رئيسها ممثلها القانوني الرئيس المدير العام عنوانها طريق منزل شاكر كلم 0,5 نهج منى 3058 صفاقس، السجل التجاري B112217-1997 والمعرف الجبائي 003899TAM000 الهاتف 74.240.444 والفاكس 74.450.888 والبريد الألكتروني tnsoretras@soretras.

ب ــ المزود: ..... (الإسم واللقب والصفة) أو

.....

.....

(الإسم الاجتماعي وتسميته والاسم واللقب وصفة المسؤول الأول) مع عنوانه وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الألكتروني ورقم السجل التجاري ورقم المعرّف الجبائي.

الفصل 16 : الوثائق المكونة للعقد وترتيبها التفاضلي

تشتمل الوثائق المكونة للعقد على:

ــ وثيقة التعهد
ــ كراس الشروط الإدارية الخاصة
ــ كراس الشروط الفنية الخاصة.
ــ القائمة التفصيلية للأسعار.
ــ ملاحق كراس الشروط.

وفي حالة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق المكونة للعقد يعتمد الترتيب المنصوص عليه أعلاه.

كما أنّه في حالة وجود تضارب بين بيانات جدول الأسعار وبيانات التفصيل التقديري وبيانات وثيقة التعهد ، فانّ بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف على جدول الأسعار هي التي تعتمد وتعدّل وجوبا البيانات المخالفة وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية ، وذلك للإثبات المبلغ الحقيقي للعرض.

كما يمكن تعديل العقد بعد إبرامه بواسطة الملاحق عند الاقتضاء، ويكون العقد الأصلي مع جميع الملاحق الموالية وحدة لا تتجزأ.

الفصل 17 : الضمان المالي النهائي

يجب على المزود تقديم ضمان مالي نهائي قدره ثلاثة بالمائة (3 %) من المبلغ الجملي للعقد في أجل لا يتعدى 20 يوما من تاريخ إعلامه باختياره ويمكن اعتماد نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي(ملحق عدد 4).

ويرجع الضمان المالي النهائي أو ينقضي التزام الكفيل بالتضامن المتعلق به بمقتضى مكتوب رفع اليد مسلم من طرف الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ محضر القبول النهائي ممضى من الطرفين دون تحفظ والذي يكون اثر انقضاء فترة الضمان الفني المتعاقد عليها.

الفصل 18 : صيغة وطبيعة الأثمان

تضبط الأثمان على أساس الأثمان الفردية دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة وباعتبار الأداءات الأخرى، ثم يضاف إليه مبلغ الأداء على القيمة المضافة للحصول على الأثمان كاملة الأداءات :

(Prix Unitaire hors TVA) + (Montant de la TVA) = (Prix Unitaire T.T.C).

تعتبر الأثمان خارج الأداء قارة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة العقد. وفي ما يخص نسبة الأداء على القيمة المضافة يتم تحيينها كلما طرأ تغيير عليها.

الفصل 19 : طريقة وشروط الخلاص

يتم خلاص المبالغ المستحقة في إطار العقد في أجل 30 يوما من تاريخ تسجيل الفاتورة بمكتب الضبط بالشركة من قبل إدارة المالية بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس .

يتم الخلاص طبقا للفوترة المتعلقة لكل وصل طلبية عن طريق إدارة المالية والمحاسبة بعد تقديم المزود إلى الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس فاتورة في أربعة نظائر حسب التشريع الجاري به العمل، ممضاة ومختومة ومؤرخة ومرقمة يضبط فيها المبالغ التي يطالب بها بموجب تنفيذ العقد والعناصر المحددة لهذه المبالغ، مع إلحاق الوثائق المؤيدة وخاصة وصل الطلب ومحضر الاستلام .

الفصل 20 : التغيير في حجم الأشغال

تحتفظ الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بحقها في تغيير حجم الأشغال المطلوبة بنسبة عشرين بالمائة (20 %) من مبلغ الصفقة بالزيادة أو بالنقصان وذلك بدون تغيير الأثمان ولا يمكن للمزود أن يقدم أي اعتراض أو تحفظ .

الفصل 21 : الإنجاز والاستلام

يكون التزود عبر وصلات طلبية متضمنة للكميات والأشغال المزمع انجازها.

تقبل الأشغال طبقا للمواصفات المبينة بكراس الشروط. وتقوم الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس بمراقبة مدى تطابق الخدمات والمواد المستعملة للمواصفات والخصوصيات الفنية المتعاقد عليها والمحددة بكراس الشروط وبالعرض الفني التي يجب على المزود احترامها.

الفصل22 : الضمان الفني

حدّدت مدة الضمان الفني الدنيا باثني عشرة شهرا (12 شهرا).

ويلتزم المزود بتعويض وانجاز الأشغال التي حصلت بها أضرار خلال فترة الضمان المشار لها آنفا، وذلك في أجل خمسة عشرة أيام من تاريخ مطالبة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس كتابيا بالتعويض.

الفصل 23 : فسخ العقد

يمكن للشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس فسخ العقد طبقا للإجراءات الترتيبية الجاري بها العمل وخاصة أحكام الفصل 122 من الأمر المنظم للصفقات العمومية .

توجه الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس إلى المزود تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول تدعوه فيها للقيام بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه.

بانقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن للشركة الجهوية للنقل بصفاقس فسخ العقد دون أي إجراء آخر.

الفصل 24 : فض الخلافات والنزاعات

في صورة تسجيل خلاف بين الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس والمزود فإنه يتعين على هذا الأخير أن يرفع إلى الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس تقريرا مفصلا حول موضوع الخلاف وأسبابه ومطالبه عند الاقتضاء. وتتولى الشركة في أجل 15 يوما الإجابة كتابيا على طلباته قصد تقديم مقترحات لحل الخلاف.

في صورة انقضاء الأجل المذكور أعلاه دون التوصل بإجابة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس أو في صورة عدم القبول بمقترحات الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس لحل الخلاف، يمكن للمزود أن يتقدم بطلب عرض الخلاف على اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى .

كما يمكن مباشرة أو في صورة عدم القبول بمقترحات اللجنة الاستشارية لفض النزاعات بالحسنى لحل الخلاف اللجوء إلى المحكمة المختصة بصفاقس.

الفصل 25 : الوفاة أو عدم الأهلية المدنية للمزود

في حالة وفاة أو عدم الأهلية المدنية للمزود يواصل المستحقون أو الوكيل أو الوصي ممارسة العقد بكامل الشرعية القانونية وذلك بخلاف القرار الذي يمكن أن يصرح به الشخص المسؤول عن العقد إذا ما تم إبرامه اعتبارا لأهلية المزود. ويسري مفعول الفسخ بداية من تاريخ التصريح بالقرار.

يصرح بفسخ العقد في حالة الوفاة أو فقدان الأهلية المدنية لصاحبه إذا ما تعلقت بخدمات، ما عدا إذا قبل الشخص المسؤول عنه مواصلته مع المستحقين أو الوكيل أو الوصي ويسري مفعول الفسخ إذا ما صرح بذلك بداية من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية. على حسب الحالات المنصوص عليها بهذا الفصل لا يخول للمزود والمستحقين أي تعويض.

الفصل 26 : معاليم تسجيل العقد

تحمل مصاريف تسجيل العقد على المزود.

الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الرئيس المدير العام إطلعت ووافقت	المزود إطلعت ووافقت
حرر ب.....في.....	حرر ب.....في.....

الباب الثالث

تقديم المشروع والخاصيات الفنية لانجاز أشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX

(Voir Partie Etat et Spécifications Techniques en Annexe 5)

الباب الرابع

الوثائق الملحقة بملف طلب العروض

الملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

الملحق عدد 2: وثيقة التعهّد الالتزام

الملحق عدد 3: نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي

الملحق عدد 4 : : نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي.

الملحق عدد5: العرض الفني

الملحق عدد 6 : القائمة التفصيلية للأسعار

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل
التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 1 : بطاقة إرشادات عامة حول المشارك

البيان	الإجابة
الاسم الاجتماعي	
المقر الاجتماعي	
السجل التجاري	
الممثل القانوني أو المفوض عنه	
المعرف الجبائي	
تاريخ تكوين الشركة	
الهاتف	
الفاكس	
البريد الإلكتروني	

حرر بـــ .....في .....

(إمضاء المشارك وختمه)

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 2 : وثيقة التعهد (الإلتزام)

- إني الممضي أسفله (الاسم واللقب والخطة).....
- المتصرف باسم ولحساب:.....
- المرسم بالسجل التجاري بـــ.....
تحت عدد.....
-المنخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت عدد:.....
- المعيّن محل مخابرته بـــ (ذكر العنوان بالكامل).....
- بصفتي:.....

وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الآتي ذكرها والمكوّنة لملف طلب العروض لانجاز أشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل بمستودع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس وثيقة الالتزام

1- جدول الأثمان
2- كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة
3- كرّاس الشّروط الفنية الخاصة
4- ملاحق كراس الشروط

أتعهّد وألتزم بما يلي:

1) إنجاز هذه الأشغال وفقا للشّروط المبينة بالوثائق المذكورة أعلاه طبقا للأثمان التي اقترحتها وباعتبار جميع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والأداءات وخاصة منها الأداء على القيمة المضافة، والتي حددت قيمتها بمبلغ قدره (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام)
.....
.....

ويتوزع المبلغ كما يلي:

- مبلغ دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام).....
.....
- مبلغ الأداء على القيمة المضافة (المبلغ بالدينار بلسان القلم وبالأرقام) .....
.....

ويتأتى هذا المبلغ من تطبيق الأثمان الفردية المقترحة على الكميات .

2) إسداء موضوع طلب العروض وفقا لما تنص عليه كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة.

3) تطبيق جميع البنود المدرجة بكرّاس الشّروط الإدارية الخاصة التي تكوّن جزءا من طلب العروض.

4) الإبقاء على شروط هذا التعهّد طيلة مدة تنفيذ العقد ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

5) بأنني منخرط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأدلي بما يثبت أنني في وضعية قانونية إزاء الصندوق طبقا للشهادة المصاحبة والصالحة في هذا التاريخ.

6) أشهد أنني لست (أو أنّ الشركة التي أمثلها ليست) في حالة حجر قانوني. وفي صورة ثبوت عكس ذلك، فإنه يمكن فسخ العقد بصفة آلية وإنجازه على مسؤوليتي (أو على مسؤولية الشركة التي أمثلها).

تدفع الشركة الجهوية للنقل بصفاقس المبالغ المستحقة بموجب العقد بتحويلها إلى الحساب المفتوح بالبنك أو البريد: ..... تحت عدد: ..... (ذكر الهويّة البنكية أو البريدية).

حرر بـــ .....في .....

(إمضاء المشارك وختمه)

(يكتب المشارك بخط اليد عبارة: "صالح للمشاركة في طلب العروض)

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 3 : نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان الوقتي

إني الممضي أسفله – نحن الممضون أسفله (1) .....
.....

عملا بصفتي – بصفتنا (2) .....
.....

أولا: أشهد - نشهد أن (3) ..... تمت المصادقة عليه – عليها من وزير المالية عملا بالفصل 113 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ..... قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب الوصل عدد ..... بتاريخ ..... مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5000 دينار) المنصوص عليه بالفصل 113 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا: أصرح – نصرح – أنني أكفل – أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ..... والقاطن بـــ (5) .....
بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في طلب العروض المعلن عنه – عنها بتاريخ ..... من طرف الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والمتعلق بـــ(6) .....
.....

حدد مبلغ الضمان الوقتي بـــ..... (بالأحرف)، وبـــ..... دينارا (بالأرقام).

ثالثا: ألتزم – نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان طلب العروض عند أول طلب كتابي تتقدم به الشركة الجهوية للنقل بصفاقس دون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

يبقى هذا الضمان صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـــ ..... في.....

(إمضاء المؤسسة المالية وختمها)

---

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة
(4) اسم العارض (ذات طبيعية) أو الاسم الاجتماعي للعارض (ذات معنوية)
(5) عنوان العارض
(6) موضوع طلب الاستشارة

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 4 : نموذج التزام الكفيل بالتضامن المعوض للضمان النهائي

إني الممضي أسفله – نحن الممضون أسفله (1) .....

.....

عملا بصفتي – بصفتنا (2) .....

.....

أولا: أشهد - نشهد أن (3) ..... تمت المصادقة عليه – عليها من وزير المالية عملا بالفصل 113 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وأن هذه المصادقة لم يقع سحبها وأن (3) ..... قد أودع – أودعت لدى أمين المال العام للبلاد التونسية حسب الوصل عدد ..... بتاريخ ..... مبلغ الضمان القار وقدره خمسة آلاف دينار (5.000 دينار) المنصوص عليه بالفصل 113 من الأمر المشار إليه وأن هذا الضمان لم يقع إرجاعه.

ثانيا: أصرح – نصرح – أنني أكفل – أننا نكفل بصفة شخصية وبالتضامن (4) ..... والقاطن بـــ (5) .....

بعنوان مبلغ الضمان الوقتي قصد المشاركة في طلب العروض المعلن عنه بتاريخ ..... من طرف الشركة الجهوية للنقل بصفاقس والمتعلقة بـــ(6) .....

.....

حدد مبلغ الضمان الوقتي بـــ..... (بالأحرف)، وبـــ..... دينارا (بالأرقام).

ثالثا: ألتزم – نلتزم بدفع المبلغ المضمون فيه المذكور أعلاه والذي قد يكون العارض مدينا به بعنوان طلب العروض عند أول طلب كتابي تتقدم به الشركة الجهوية للنقل بصفاقس دون تنبيه مسبق أو القيام بأي إجراء إداري أو قضائي مسبق.

يبقى هذا الضمان صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل محدد لقبول العروض.

حرر بـــ ..... في.....

(إمضاء المؤسسة المالية وختمها)

---

(1) الاسم واللقب للممضي أو للممضين
(2) الاسم الاجتماعي وعنوان المؤسسة الضامنة
(3) الاسم الاجتماعي للمؤسسة الضامنة
(4) اسم العارض (ذات طبيعية) أو الاسم الاجتماعي للعارض (ذات معنوية)
(5) عنوان العارض
(6)موضوع طلب الاستشارة

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل
التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 5 : العرض الفني

Etat et Spécifications Techniques des travaux à exécuter

N°	*Désignation des spécifications technique exigées impérativement*	**U**	Quantité	**Offre et engagement du soumissionnaire**
1	Démontage avec soins des anciennes plaques en éternite existante installées sur les charpentes à aménager y compris le collecte et le transfert des plaques et leurs déchés au dépôt de remisage de la Soretras situé à la route du port de pêche. Unité : Le mètre carré.	M2	*3250*	
2	Démontage avec soins des anciennes plaques des bardages installés sur les charpentes à aménager Unité : Le mètre carré.	M2	*35*	
3	Procéder aux travaux de maçonnerie nécessaires sur la partie supérieure des murs (dos) après démontages des plaques existantes (réfection des fissures et reprise d'enduit). Y compris le dégagement des déchés. Unité : Le mètre linéaire.	ML	*600*	
4	Fourniture et pose des panneaux en bac sandwich pré laquée d'épaisseur 40 mm ,isolant en polyuréthane, épaisseur de la tôle supérieure et de la tôle inférieure =0.5mm y compris recouvrement, fixation dans les règle de l'art, boulonnage auto perçant, rivets, goujons, étanchéité et toute sujétions. NB : Le montage des plaques doit être en un ou deux morceaux dans le sens longitudinale. Unité : Le mètre carré.	M2	*3250*	
5	Fourniture et pose des solen en tôle pré			

	laqué épaisseur 7 / 10, la largeur de développement est de 400 mm selon demande du maître de l'ouvrage. Unité : Le mètre carré.	ML	*10*	
6	Fourniture et pose des chenaux d'évacuation des eaux pluviales en tôle galvanisée 20/10 avec les supports nécessaires y compris la fixation à l'ossature de la charpente et à la maçonnerie, boulons, vis, soudure, recouvrement et toute sujétions Unité : Le mètre linéaire.	ML	*300*	
7	Fourniture et pose des tubes pour décentes d'eau des pluies en P V C de diamètre 140 mm et de 3,2 mm d'épaisseur y compris fixation et toute sujétions Unité : Le mètre linéaire.	ML	*40*	
8	Fourniture et pose de tôle de bardage vertical d'épaisseur 63/100 pré laquée couleur vert y compris fixation à l'ossature de la charpente et à la maçonnerie, recouvrement, boulons, rivets ,vis, soudure et toute sujétions Unité : Le mètre carré.	M2	*40*	
9	Fourniture et pose des pannes en fer acier UPE de 100 mm pour l'ossature de la charpente du dépôt de KERKENA en remplacement des pannes existante en bois (y compris les travaux d'enlèvement des pannes en bois) Unité : Le mètre linéaire.	ML	*70*	

حرر بـــ .....في .....

(إمضاء المشارك وختمه)

الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس
طلب العروض الخاص بأشغال تهيئة أسقف بعض مواقع العمل
التابعة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس

ملحق عدد 6 : القائمة التفصيلية للأسعار

Offre financière des travaux demandés:

N°	*Désignation des spécifications technique exigées impérativement*	**U**	Quantité	**Prix Unitaire H T V A**	**Prix total H T V A**
1	Démontage avec soins des anciennes plaques en éternite existante installées sur les charpentes à aménager y compris le collecte et le transfert des plaques et leurs déchés au dépôt de remisage de la Soretras situé à la route du port de pêche. Le mètre carrée ……..……... ……..	M2	*3250*		
2	Démontage avec soins des anciennes plaques des bardages installés sur les charpentes à aménager Le mètre carrée ……..……... ……..	M2	*35*		
3	Procéder aux travaux de maçonnerie nécessaires sur la partie supérieure des murs (dos) après démontages des plaques existantes (réfection des fissures et reprise d'enduit). Y compris le dégagement des déchés. Le mètre linéaire ……... ……..	ML	*600*		
4	Fourniture et pose des panneaux en bac sandwich pré laquée d'épaisseur 40 mm , isolant en polyuréthane, épaisseur de la tôle supérieure et de la tôle inférieure =0.5mm y compris recouvrement, fixation dans les règle de l'art, boulonnage auto perçant, rivets, goujons, étanchéité et toute sujétions. NB : Le montage des plaques doit être en un ou deux morceaux dans le sens longitudinale. Le mètre carrée ……..……... ……	M2	*3250*		

5	Fourniture et pose des solen en tôle pré laqué épaisseur 7 / 10, la largeur de développement est de 400 mm selon demande du maître de l'ouvrage. Le mètre linéaire ……... …….		*10*		
6	Fourniture et pose des chenaux d'évacuation des eaux pluviales en tôle galvanisée 20/10 avec les supports nécessaires y compris la fixation à l'ossature de la charpente et à la maçonnerie, boulons, vis, soudure, recouvrement et toute sujétions Le mètre linéaire ……... ……..	ML	*300*		
7	Fourniture et pose des tubes pour décentes d'eau des pluies en P V C de diamètre 140 mm et de 3,2 mm d'épaisseur y compris fixation et toute sujétions Le mètre linéaire ……... ……..	ML	*40*		
8	Fourniture et pose de tôle de bardage vertical d'épaisseur 63/100 pré laquée couleur vert y compris fixation à l'ossature de la charpente et à la maçonnerie, recouvrement, boulons, rivets ,vis, soudure et toute sujétions Le mètre carrée …….……... ……..	M2	*20*		
9	Fourniture et pose des pannes en fer acier UPE de 100 mm pour l'ossature de la charpente du dépôt de KERKENA en remplacement des pannes existante en bois (y compris les travaux d'enlèvement des pannes en bois) Le mètre linéaire……..… …….	ML	*70*		
Prix total de l'ensemble des travaux en H T					
Montant autres taxes s'il y a lieu					
Montant de la TVA					
Prix total de l'ensemble des travaux en T T C					

الثمن الجملي للعرض المالي قبل الأداءات بلسان القلم :

.....

الثمن الجملي للعرض المالي باعتبار جميع الأداءات بلسان القلم :

.....

حرر بـــ .....في .....

(إمضاء المشارك وختمه)